

令和2年3月11日(水)  
博多港心頭株式会社

### アイランドシティ C2 バース延伸工事のジャケット据付が完了しました

令和2年3月8日(日)、3月9日(月)の2日間で、国土交通省によるアイランドシティ岸壁のジャケット2基の据付工事が行われ、7月に据付を行った1基と合わせ、予定の3基全ての据付が完了しました。

#### ○ジャケット据付状況 (R2.3.8)



巨大なクレーン船により、重さ 350tのジャケットを所定の位置にしっかり据付けられました。

#### ○参考（国土交通省九州地方整備局博多港湾・空港整備事務所 HP より抜粋）

##### 2-4 ジャケット輸送・据付 (図-4参照)

- ・工場製作したジャケット2基(約360t/基)を台船(3,000t積載)で1基ずつ海上輸送します。
- ・旋回式起重機船(1,800t吊載)によりジャケット2基を据付ます。
- ・ジャケット据付は作業途中での作業船の待避ができないため、待避対象船舶の入出港がない日に据付を行います。
- ・岸壁側のアンカーには、アンカーブイを設置します。

